








ELEWACJA SZCZYTOWA



ELEWACJA SZCZYTOWA

WYKAZ STOLARKI

Okna			
NR		1	2
Symbol		01	018
Schenat			
Wymiar w	So	120.0	210.0
świetle muru	Ho	120.0	150.0
Wymiar w	S	104.0	194.0
świetle ościeznicy	H	104.0	134.0
Ilość		3	11
Uwagi			

Drzwi													
NR		1		2		3		4		5		6	
Symbol										D11		D3	
Schemat													
Wymiar w		So	94.0	84.0	144.0	104.0	110.0	100.0					
świetle muru		Ho	202.0	202.0	202.0	202.0	205.0	205.0					
Wymiar w		S	90.0	80.0	140.0	100.0	100.0	90.0					
świetle ościeznicy		H	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0					
Rodzaj skrzydła		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
Ilość		0	4	0	1		1	0	0	1	0	2	
Razem		4		1		2		1		1		2	
Uwagi													

- DACH - blacha dachówkowa w kolorze ceglastym  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - tynk mineralny w kolorze beżu  
COKÓŁ - płytki elewacyjne w kolorze ceglastym  
RYNNY I RURY SPUSTOWE - PCV w kolorze dachu  
OKNA - PCV w kolorze białym  
DRZWI I - pcv w kolorze białym

Inwestycja:			
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
Inwestor:			
GMINA CHELMNO			
86-200 Chełmno, ul. Dworzowa 1			
Lokalizacja:			
dz. nr 56, obręb 0007 Kłamry			
86-200 Chełmno			
Temat:			
ELEWACJE			
Projektował:			Podpis:
Projektował:			Podpis:
Data:	sierpień	Skala:	Faza:
2015		1: 75	
nr rys.:			B-6