


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

B - B



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- 4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej skropienie emulsją asfaltową
- 4cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej skropienie emulsją asfaltową
- 8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

Nazwa inwestycji : Budowa drogi gminnej do szkoły w m. Podwiesek

Adres inwestycji: Podwiesek - dz. nr 85, 86/1

Inwestor: Gmina Chełmno

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: czerwiec 2020	SKALA: 1:50	Nr rysunku 2b
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko sprawdzającego:	Branża	Nr uprawnień		
mgr inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr 146/44/94		