


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

D - D



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm warstwa ścierna z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

4cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

Nazwa inwestycji : Budowa drogi gminnej do szkoły w m. Podwiesk

Adres inwestycji: Podwiesk - dz. nr 85, 86/1

Inwestor: Gmina Chełmno

| PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY | | DATA: czerwiec 2020 | SKALA: 1:50 | Nr rysunku 2d |
|---------------------------------|---------|------------------------|----------------|------------------|
| Imię i nazwisko projektanta: | Branża: | Nr uprawnień | | |
| inż. Janusz Brzezicki | Drogowa | GP.I.7342/361/TO/94 | | |
| Imię i nazwisko sprawdzającego: | Branża: | Nr uprawnień | | |
| mgr inż. Roman Stanisławski | Drogowa | upr 146/44/94 | | |