


**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**  
*Skala 1:50*  
 od km 0+000 do km 0+010  
 ( skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 550 )



**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI**

4cm warstwa ścierna z mieszanki min. - bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
4cm warstwa wiążąca z mieszanki min. - bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm warstwa odsączająca z piasku

**Nazwa inwestycji :** Przebudowa drogi gminnej nr 060111C  
 w Starogrodzie - odc. długości 0,208km

**Adres inwestycji:** Droga gminna nr 060111C  
 Gmina Chełmno

**Inwestor:** Gminy Chełmno

<b>PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY</b>		<b>DATA:</b> sierpień 2020	<b>SKALA:</b> 1:50	<b>Nr rysunku</b> 3a
<b>Imię i nazwisko projektanta:</b>	<b>Branża:</b>	<b>Nr uprawnień</b>		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		