


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+140



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- 4cm warstwa ścierna z mieszanki min. bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową
- 5cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową
- 8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
- 5cm warstwa odcinająca z piasku

Nazwa inwestycji : Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Wymiary

Adres inwestycji: Droga gminna w m. Dolne Wymiary
Gmina Chełmno, Powiat Chełmiński

Inwestor: Wójt Gminy Chełmno

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: luty 2020	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4b
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko sprawdzającego:	Branża	Nr uprawnień		
mgr inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr 146/44/94		