


Nr	Oznaczenie	Ilość
1	Żelbetowy pal fundamentowy 25x25cm, L=600 cm	szt. 6
2	Oczep żelbetowy - wg projektu typowego - szt.2 Obmiar: Beton C 35/40, V=0,41x2=0,82 m3 Stal: 47,0x2=94 kg	szt. 2 m3 0,82 kg 94,00
3	Płyta nośna mostu z prefabrykowanych belek strunobetonowych - belki mostowe typu DS-9; szer. b=0,89 m, wys. h=0,24 m, L=8,70 m na obciążenie ruchome kl. A - szt. 5	szt. 5
4	Płyta współpracująca /nadbeton/ z betonu C 35/40 grubości 16-20 cm Obmiar: Beton C 35/40, V=10,05 m3 Stal: 370,58 kg	m3 10,05 kg 370,58
5	Izolacja płyty z 2 warstw papy asfaltowej - 4,20x11,0x2=92,40 m2 Łożysko z 2 warstw papy asfalt.- (0,3x4,60 + 1,0x4,80)x2=13,36 m2	m2 104,76
6	Warstwa ochronna izolacji grubości 6 cm z betonu C 25/30 zbrojona siatką z prętów śr. 8 mm w rozstawie 10x10 cm. Obmiar: Beton C 25/30, V=0,06x4,00x11,00= 2,64 m3 Stal: (101szt x3,9+40szt x10,0) x0,395=313,60 kg	m3 2,64 kg 313,60

Nr	Oznaczenie	Ilość
7	Poręcze ochronne - wg rys. szczegółowego	seg. 4
8	Palisada z kołków śr. 15 cm L=1,50 m.	m 26
9	Geowłóknina o gramaturze 150 g/m2 (13mx2,0mx2)	m2 52,00
10	Materac siatkowo kamienny "RENO" grubości 27 cm Obmiar: F=13,00m x1,50m x2= 39,00 m2 V=13,00m x1,50m x0,27m = 5,26 m3	m2 39,00 m3 5,26
11	Krawężnik drogowy 15x30x1000 ( 9,00m x2)	mb 18,00
12	Poszerzenie istniejących skrzydełek o 0,20 m Obmiar: Beton C25/30, V=1,50m x1,00m x0,20m x4=1,20 m3 Zbrojenie: pręty śr. 8mm = 30,0m x4szt.x0,395 kg/m=47,40 kg kotwy śr. 10 mm = 25 szt x0,30m x4 x0,616 kg/m=18,48 kg Razem 65,88 kg	m3 1,20 kg 65,88
13	Obsiew skarp mieszanką traw	m2 20

# PRZEKRÓJ

## A - A

Skala 1:50



OBIEKT BUDOWLANY	Odbudowa mostu rolniczego na Kanale Głównym w Różnowie w ciągu drogi dojazdowej – dr nr 228/I i 249/I			Skala: 1:50
TYTUŁ RYS.	Przekrój podłużny			Nr rys. 5
PROJEKTANT	Imię i nazwisko	mgr inż. Kyszczak Witig	Date:	Podpis:
	Nr uprawnień	GP-KZ-7342/565/94		
	Specjalność	wodno-melioracyjna		
	Imię i nazwisko	mgr inż. Marian Złonkiewicz	Date:	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY	Nr uprawnień	390/72/Bg ; UAN-KZ-7210/12889		
	Specjalność	wodno-melioracyjna		