

Chełmno, 07.02.2013r.

**ROO.271.1.1.2013.MP**

**Odpowiedź na zapytanie ofertowe**

*Dotyczy przetargu na „Przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej”.*

W związku z zapytaniem do przetargu informuję się, że

1. Do dokumentacji przetargowej został załączony dokument: „Zestawienie stolarki okiennej” zawierający informacje o sposobie otwierania okien, ich podziału, parametrów technicznych i określeniem, czy okna powinny posiadać nawiewniki higroskopijne.

2. W ramach projektu planowane jest zainstalowanie zestawu instalacji solarnej o następujących parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- kolektory próżniowe rurowe o łącznej powierzchni apertury 4,7m<sup>2</sup> (powierzchnia brutto 8,4m<sup>2</sup>),
- zasobnik dwuwężownicowy izolowany o pojemności 400-500 dm<sup>3</sup>,
- grupa pompowa ze sterownikiem solarnym,
- naczynie przeponowe 25 dm<sup>3</sup>,
- odpowietrznik solarny,
- płyn solarny około 20 dm<sup>3</sup>,
- mocująca konstrukcja wsporcza,
- wymagany osprzęt zabezpieczający, regulacyjny itd.

3. W ramach projektu nie przewiduje się prac związanych z kominkiem w świetlicy wiejskiej w Podwiesku, tym bardziej jego instalowanie.

4. W ramach projektu Wykonawca nie ma obowiązku wyposażenia obiektów w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej w gaśnice.

**WÓJ T**  
*Krzysztof Wypij*  
mgr inż. Krzysztof Wypij