


Poziom odniesienia:
p.p.p. 25,20 m n.p.m.



UWAGA:
POŁĄCZENIA ELEMENTÓW W WEZŁACH ZA POMOCĄ OBUSTRONNEGO GWOŹDZIOWANIA W ILOŚCI 10 SZT. (45/125 mm) NA ŁĄCZONY ELEMENT NA STRONĘ
DREWNO C30, GWOŹDZIE wg BN-87/5028-12, ZALECA SIĘ UŻYWAĆ GWOŹDZI SKRETNYCH, OCYNKOWANYCH.
PO MONTAŻU KRATOWNIC WYKONAĆ STEŻENIA PASA DOLNEGO Z DESEK 2,5X15 CM, PRZĘZ CAŁĄ DŁUGOŚĆ DACHU W DWÓCH SKRAJNYCH POLACH.

DREWNO KLASY C30 -
szt. 12

Inwestycja: Budowa remizy strażackiej

Inwestor: Gmina Chełmno
86-200 Chełmno, Dworcowa 1

Lokalizacja: dz. nr 215, obręb: Podwiesk
Gm. Chełmno

Temat: Rzut więzara dachowego

Projektował: inż. Zygmunt Szuster, nr upr.
UAN-8345/962/85/86

Podpis:

Projektował: Janusz Woźniak, nr upr.
UAN-IV/8346/211/T0/87-88

Podpis:

Data: czerwiec
2012

Skala: 1:50

Faza: PB

nr rys.: 9