



PRZEMKÓJ NÓRMALNY



WARSTWA ŚCIERALNA ASFALTU AC 11 gr.4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA ASFALTU AC 11 gr.4cm
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr.20cm 0-31,5
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr.10cm
GRUNT RODZIMY

Inwestycja:		adres:	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWIU ŚWIECKIM		OSTRÓW ŚWIECKI dz.nr 234 / 11, 86-200 Chelmo	
temat rys:		GMINA CHELMNO, DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO	
skala:		data:	
1:50		nr. rys: 5	
wykonali:		imie i nazwisko:	
branża:		uprawnienia:	
projektowali:		podpis:	
drogowa		KUP/BD/ 0031/PDD/05	
opracowała:		mgr inż. Lucyna Grzędzicka	