PRZEKRÓJ NORMALNY



OPASKA TŁUCZNIOWA 0,75M gr 10CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 10CM

WARSTWA ŚCIERALNA ASFALTU AC 11 gr.4cm

WARSTWA WIĄŻĄCA ASFALTU AC 11 gr.4cm

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr.20cm 0-31,5

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr.10cm

GRUNT RODZIMY

Biuro Projektów Budowlanych
Trakt 31, 87-140 Chełmża
tel. 665-875765
email: bpb@onet.eu

inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWIU ŚWIECKIM
adres:	OSTRÓW ŚWIECKI dz.nr 234 / 11, 86-200 Chełmno
inwestor:	GMINA CHEŁMNO, DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO
temat rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY
skala: 1:50	data: / nr. rys: 6

wykonali:	branża:	imię i nazwisko:	uprawnienia:	podpis:
projektował:	drogowa	inż. Wojciech Klatecki	KUP/BO/0031/POOD/05	
opracowała:	drogowa	mgr inż. Lucyna Grzędzicka		