

Chełmno, dnia 03.07.2017 r.

RBG.DR.271.9.2017.JK

Otrzymują :  
Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu


W związku z pytaniami do przetargu „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00 km do 1,97 km**” złożonymi w dniu 28.06.2017 r. przez jednego z uczestników postępowania, Zamawiający – Gmina Chełmno wyjaśnia :

#### **PYTANIA**

1. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego;
2. W przedmiarze brakuje odsadzek, prosimy o ich uwzględnienie oraz poprawienie ilości w przedmiarze.
3. W przedmiarze brakuje pozycji dot. humusowania 1455 m<sup>2</sup>. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru.
4. Na przekroju podana jest następująca konstrukcja poboczy: tłuczeń gr 10 cm, w-wa odsączająca gr 10 cm ilość 1455 m<sup>2</sup>. Natomiast w przedmiarze w póź. 4.1 jest napisane opaska tłuczniowa gr 8 cm w ilości 1875 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie i zmianę przedmiaru.
5. W dokumentacji ilość znaków pionowych to 5 szt natomiast w przedmiarze 6 szt. Prosimy o wyjaśnienia
6. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych

## ODPOWIEDZI

1. Zamawiający wskaże miejsce wykonania odcinka próbnego
2. W projekcie nie przewiduje się wykonania odsadzek
3. W przedmiarze należy ująć w robotach ziemnych pozycję 2.5 – humusowanie powierzchni poboczy i skarp na powierzchni 1455 m<sup>2</sup>
4. W przedmiarze poz. 4 ‘Opaska tłuczniowa’ należy zmienić powierzchnię z 1875 m<sup>2</sup> na 1455 m<sup>2</sup> utrzymując grubość warstwy tłucznia 8 cm. Warstwa odsączająca grubości 10 cm znajduje się w poz. 3.1
5. W przedmiarze należy ująć 5 szt. znaków drogowych zamiast 6 szt.
6. Zamawiający nie posiada tabel robót ziemnych.

W Ó J T  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij

Pismo otrzymują :

1. Adresat
2. a/a