



# PRZEKRÓJ NORMALNY PROSTEJ

od km 2+120,90 do km 2+546,00;  
od km 2+729,50 do km 3+665,00;  
Droga klasy D, prętkość projektowa Vp 40km/h, kategoria ruchu KR1



OPASKA TŁUCZNIOWA 0,75M gr 10CM 0-31,5  
GRUNT RODZIMY

WARSTWA ŚCIERALNA BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S gr.4cm  
WARSTWA WIAŻĄCA BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W gr.4cm  
WARSTWA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr.20cm 0-31,5  
WARSTWA ODSĄCAJĄCA gr.10cm  
GRUNT RODZIMY



SZCZEGÓŁ "A"

Biuro Projektów Budowlanych  
Trakt 31, 87-140 Chełmża  
tel. 723-071-098  
email: biuro@bpb.net.pl

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej  
Nowe Dobra- Kolno Podwiesk, dz.nr 223/4, 2/9, o długości 1,525km.

Droga gminna Nowe Dobra - Kolno Podwiesk,  
dz.nr 223/4, 2/9, o długości 1,525km. Droga o nr 060125C.

inwestor:

Gmina Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.  
NIP 875-15-06-514 REGON 000531447

temat rys:

Przekrój normalny na prostej drodze gminna  
Nowe Dobra - Kolno Podwiesk

skala:

1:50

data:

07.07.2016r.

nr. rys:

3

wykonali:

branża:

imię i nazwisko:

uprawnienia:

podpis:

projektował:

drogowa

inż. Wojciech Klatecki

KUP/BO/  
0031/POOD/05

opracowała:

drogowa

mgr inż. Alicja Gackowska