



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".  
NIP: 875-10-64-832; Regon: 871118490

Chełmno, 08.03.2019 r.

**SG.271.7.2019.MP**

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesk, etap II i III”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

**Treść zapytania:**

W nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji zwracam się z prośbą o wyjaśnienia:

**Etap II**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca wyceniając pozycję ze współczynnikiem np. pozycja 3, w cenie jednostkowej może zawrzeć wycenę krotności i ostatecznie wartość netto będzie wyliczana z przemnożenia ilości i ceny jednostkowej.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy na przedmiotowym zadaniu będą występowały kolizje z istniejącą infrastrukturą.
3. Prosimy o wyjaśnienie ilości bariery, opis techniczny pkt 7 podaje długość 79m, zaś kosztorys ofertowy 90m.
4. W opisie technicznym pkt.7 mowa jest o wykonaniu humusowania na powierzchni 8387,5m<sup>2</sup>, zaś kosztorys oferty nie uwzględnia tego typu prac.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.
6. Prosimy o określenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
7. Prosimy o wyjaśnienie obmiaru pozycji kosztorysowej nr 18, poboczy utwardzonych jest do wykonania 2287,5 m<sup>2</sup>, jeśli pozostałe 2287,5m<sup>2</sup> poboczy gruntowych należy również

wykorytować to prosimy o dołożenie pozycji związanej z wykonaniem tych poboczy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST Ścinanie i uzupełnianie poboczy należy wykonać na poboczu skropienie destruktu emulsją asfaltową wraz z miałowaniem grysem.

9. Zamawiający do wykonania opaski zamieścił SST Ścinanie i uzupełnianie poboczy oraz SST Opaska tłuczniowa, prosimy o wyjaśnienie która SST dla poboczy utwardzonych jest obowiązująca.

10. Prosimy o określenie powierzchni odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni.

11. Prosimy o informację czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

### **Etap 3**

1. Zamawiający zamieścił SST D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy wykonać wycinki drzew i krzewów.

2. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością są materiały z rozbiórek.

3. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórek.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny nie jest przedmiotem zamówienia.

5. Zgodnie z podstawą płatności SST D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, należy wywieźć sfrezowany materiał w miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 50 km, prosimy o korektę odległości.

6. Prosimy o zamieszczenie SST na warstwę odsączającą.

7. Prosimy o określenie powierzchni odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni.

8. Prosimy o informację czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. 1 Wykonawca wyceniając pozycję ze współczynnikiem np. pozycja 3, w cenie jednostkowej może zawrzeć wycenę krotności i ostatecznie wartość netto będzie wyliczana z przemnożenia ilości i ceny jednostkowej.

Ad 2. Należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Zamawiający w odp. na zapytanie nr 3 do przetargu zamieści wszystkie uzgodnienia.

Ad. 3. Należy przyjąć 90 mb.

Ad. 4. Ad. 7

**Uwaga!!!**

**W przedmiarze nie uwzględniono humusowania skarp i zagęszczenia poboczy. W związku z powyższym Wykonawcy muszą dodać w kosztorysie ofertowym dla Etapu II w dziale Roboty ziemne pozycję nr 11 i 12 wg wzoru poniżej.**

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	j.m.	ilość	współczynnik	Cena jednostkowa	Wartość zł
11.	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp gr. 5 cm	m2	3 000,000			
12.	KNR 2- 31 0201- 01	Zagęszczenie poboczy gruntowych	m2	2 287,5000			

Pozostałe pozycje z kosztorysu otrzymują nr o jeden większy.

Ad. 5. Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.

Ad. 6. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego jak dla pozostałych robót, zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

Ad. 8. Potwierdzamy, że zgodnie z SST Ścinanie i uzupełnianie poboczy należy wykonać na poboczu skropienie destruktu emulsją asfaltową wraz z miałowaniem grysem.

Ad. 9. Obowiązuje SST dla opaski tłuczniowej.

Ad. 10. Powierzchnia odcinka próbnego 500 m<sup>2</sup>.

Ad. 11. Odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

### **Etap III**

- ad. 1. Nie należy planować wycinki drzew i krzewów.
- ad. 2. Materiały z rozbiórki są własnością inwestora.
- ad. 3. Wywóz materiałów z rozbiórki i frezowania nawierzchni do m. Podwiesk - odległość do 2 km.
- ad.4. Zapis w SST dot. wzmocnienia podłoża geowłókniną pozostawiono - stanowi zabezpieczenie dla przypadku gdyby po profilowaniu w podłożu wystąpiły tzw. oczka z piasku pylastego. Na obecnym etapie robót tych nie planuje się.
- ad. 5. Wywóz urobku z frezowania na odległość do 2 km - tak jak materiały z rozbiórki.
- ad. 6. SST na warstwę odcinającą z piasku w załączniku.
- ad. 7. Powierzchnia odcinka próbnego 500 m<sup>2</sup> - obejmuje wykonanie warstw podbudowy (warstwy dolnej i górnej) oraz nawierzchni (warstwy wiążącej i ścieralnej).
- ad. 8. Odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

***Z wyrazami szacunku***

W O J T  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij