


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## SKALA 1:50

### A - A



#### KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm warstwa ścierna z mieszanki min. bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
4cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

Nazwa inwestycji : Budowa drogi gminnej do szkoły w m. Podwiesiek

Adres inwestycji: Podwiesiek - dz. nr 85, 86/1

Inwestor: Gmina Chełmno

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: czerwiec 2020	SKALA: 1:50	Nr rysunku 2a
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko sprawdzającego:	Branża	Nr uprawnień		
mgr inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr 146/44/94		