


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

ZJAZDY



## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej

5cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej

15cm podbudowa z kruszywa łamanego

5cm warstwa odcinająca z piasku

Nazwa inwestycji : Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Wymiary

Adres inwestycji: Droga gminna w m. Dolne Wymiary  
Gmina Chełmno, Powiat Chełmiński

Inwestor: Wójt Gminy Chełmno

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: luty 2020	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4c
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko sprawdzającego:	Branża	Nr uprawnień		
mgr inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr 146/44/94		