

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bieńkówka
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			Plac zabaw		
1.1	KNR 0201 0201-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - wykonanie korytowania pod nawierzchnię z piasku	143,5200	m3
			Obmiar: 143,5200		
1.2	KNR 0202 1101-0702		Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku.	166,5000	m3
			Obmiar: 166,5000		
1.3	Analiza własna:		Montaż altany	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.4	Analiza własna:		Montaż kosz na śmieci	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.5	Analiza własna:		Montaż ławki z oparciem	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.6	Analiza własna:		Montaż stojaka na rowery	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.7	Analiza własna:		Montaż zestawu zabawowego metalowego	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.8	Analiza własna:		Montaż huśtawki bocianie gniazdo	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.9	Analiza własna:		Montaż huśtawki - ważka pojedyncza	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.10	Analiza własna:		Montaż ścianki trójstronnej	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.11	Analiza własna:		Montaż huśtawki podwójnej	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.12	Analiza własna: KNR 0508 0505-0100		Montaż latarni solarnych	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		