


**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**  
Skala 1:50



**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI**

4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
3cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm

**UWAGA :**  
- jezdnia o szerokości 4,0m na odcinku  
od km 0+025 do km 0+080

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w Kałdusie			
Adres inwestycji: Droga gminna w Kałdusie od km 0+000 do km 0+150 Gmina Chełmno			
Inwestor: Gmina Chełmno			
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	DATA: październik 2021	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4a
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień	
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94	