


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+019



## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- 5cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową
- 3cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową
- 8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 10cm warstwa odsączająca z piasku

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 060135C w Łęgu

Adres inwestycji: Droga gminna nr 060135C w Łęgu  
Gmina Chełmno

Inwestor: Gmina Chełmno

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: październik 2021	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4a
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		