



Chełmno, 28.06.2022 r.

RSO.UE.271.1.2022.SP

Dotyczy przetargu pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Dobra**”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

1. Według dokumentacji projektowej należy wykonać ogrodzenie działki (słupki stalowe oraz siatka stalowa ocynkowana, powlekana), bramę oraz furtkę. W przedmiarze robót nie ma odpowiedniej pozycji.

Pytanie

Jaki zakres robót należy wycenić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia.

2. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

- deskowanie połaci dachu oraz zamontowanie papy
- ułożenie blachodachówki lub dachówki ceramicznej
- w warstwie stropu lekkiego płyty OSB 22 mm, stelaż aluminiowy, płytę g-k oraz gładź na suficie
- rynny dachowe, rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać:

- bezpośrednio na więzary folię
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- rynny oraz rury spustowe z PCV
- sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Pytanie

Jaki zakres robót oraz jakie materiały należy wycenić?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Na więzarach dachowych należy wykonać folię bez deskowania i papy.

- pokrycie dachu – balchodachówka,
- w warstwie stropu lekkiego nie montować płyt OSB 22 mm, należy wykonać stelaż aluminiowy, płytę g-k oraz gładź na suficie i folię paraizolacyjną,
- rynny dachowe, rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

3. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do dokumentacji przetargowej zostało załączone zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej.

4. Jaki rodzaj (wzór) kostki brukowej należy wycenić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kostka betonowa szara prostokątna gr. 8cm

5. Czy do wykonania utwardzenia terenu należy użyć obrzeży lub krawężników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy użyć obrzeży, długość: $28m+41+10+22+20+12+2m=135$ metrów

6. Zgodnie z przedmiarem robót utwardzenie terenu należy wykonać wg poniższych warstw:

- wybrać ziemię na głębokość 40 cm
- wykonać podkłady z materiałów sypkich na gr. 20 cm
- ułożyć kostkę brukową betonową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Zgodnie z dokumentacją projektową na utwardzony teren będą wjeżdżały samochody osobowe.

Pytanie

Czy warstwy utwardzenia terenu wymienione w przedmiarze robót są prawidłowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwy utwardzenia terenu wymienione w przedmiarze robót są prawidłowe.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wypij

Wójt Gminy Chelmno