

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,30*6 <sz>	m		
			m	7,800	
				RAZEM	7,800
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okien (1,20*2,05)*6 <sz>	m ²		
			m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
3	KNR-W 2- 02 1001-03	Montaż okna drewniane zespolone o powierzchni ponad 2.0 m2 (1,20*2,05)*6 <sz>	m ²		
			m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szk.		
			szk.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm po montażu okien i podokienników od wewnątrz 1,20*6*2+2,05*2*6	m		
			m	39,000	
				RAZEM	39,000
6	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ościeży zewnętrznych (1,20*6+2,05*2*6)*0,17	m ²		
			m ²	5,406	
				RAZEM	5,406
7	KNR 4-01 1204-06	Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - ościeży zewnętrznych Krotność = 2 (1,20*6+2,05*2*6)*0,17	m ²		
			m ²	5,406	
				RAZEM	5,406
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem - ościeża wewnętrzne (1,20*6*2+2,05*2*6)*0,17	m ²		
			m ²	6,630	
				RAZEM	6,630
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeży-wewnątrz (1,20*6*2+2,05*2*6)*0,17	m ²		
			m ²	6,630	
				RAZEM	6,630